



Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 23.05.2024 r.

SML/RD/  /2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokum” w Tychach zaprasza wszystkie podmioty do przesłania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

„Generalny remont posadzek balkonowych wraz z renowacją balustrad” w zakresie:

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych;
- skucie wylewki betonowej;
- wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej;
- wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu;
- nałożenie hydroizolacji dwuskładnikowej;
- oczyszczenie i szlifowanie elementów stalowych balustrady;
- malowanie elementów stalowych balustrady;
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego;

Remont dotyczy balkonów zlokalizowanych przy ul. Jaśkowickiej 51/3, 51/20 oraz tarasu mieszkania przy ul. Jaśkowickiej 55/22

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie kosztorysu szczegółowego sporządzonego na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Wszystkie zapytania oraz ofertę proszę kierować na adres e-mail: lokum@lokum.tychy.pl
tel. 32 327 00 47 wew 26.

Przedmiar w wersji edytowalnej dostępny jest po skontaktowaniu się z działem technicznym SM Lokum.

Termin składania ofert: 03.06.2024r.

Oferta powinna zawierać:

1. Termin realizacji
2. Koszt robót
3. Warunki płatności
4. Gwarancja

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU

EWA KMIECIK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Generalny remont balkonów, Jaśkowicka 51m3, 51m20, 55m22			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wymiary balkonów: 2,50m x 1,70m (2szt.) wymiary tarasu: 5,5m x 2,0m (2,50*1,70)*2+(5,50*2,0)	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
2	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2,50+1,70)*2*0,35	m ²		
			m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
4	ZKNR C-2 d.1 0801-01 9915	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie poziome poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
5	KNR 2-02 d.1 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
6	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
7	ZKNR C-2 d.1 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
8	ZKNR C-2 d.1 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - do- datek za zmianę grubości o 10 mm poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
9	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
10	ZKNR C-2 d.1 0310-05 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu hydroizolacji dwuskładnikowej poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
11	ZKNR C-2 d.1 0310-14 analogia	wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej do hydroizolacji dwuskładni- kowej (2,5+1,7*2)*2	m		
			m	11,800	
				RAZEM	11,800
12	KNNR 2 d.1 0504-01 analogia	Obróbki blacharskie aluminiowe przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (2,5+1,7)*2*0,25	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
13	ZKNR C-2 d.1 0505-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadz- kach metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 poz.1	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
14	ZKNR C-2 d.1 0515-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie co- kołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm 4,8*2+2,7*6	m		
			m	25,800	
				RAZEM	25,800
15	KNNR 2 d.1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m 10,0*3,0	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Malowanie konstrukcji balustrad balkonowych			
16	KNR 0-25 d.2 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - usunięcie starej farby ((2,5+1,7)*1,1)*2+((5,50+2,0+1,50)*0,20)	m ²		
			m ²	11,040	
				RAZEM	11,040
17	KNR 0-25 d.2 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych poz.16	m ²		
			m ²	11,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-25 d.2 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - usunięcie starej farby poz.16	m ²	RAZEM	11,040
			m ²	11,040	
19	KNR 0-25 d.2 0202-02 0201 F 04	Malowanie konstrukcji - farba podkładowa poz.16	m ²	RAZEM	11,040
			m ²	11,040	
20	KNR 0-25 d.2 0202-02 0201 F 04	Malowanie konstrukcji - farba dekoracyjna poz.16	m ²	RAZEM	11,040
			m ²	11,040	
				RAZEM	11,040